

Maître d'Ouvrage

MAIRIE DU VERNET

**JARDIN DE COCAGNE
SITE DU VERNET
AMENAGEMENT D'UNE GRANGE POUR
STOCKAGE**

ETUDE DE FAISABILITE

Maîtrise d'oeuvre.

ECONOMISTES : I.F.T.C

19, rue du Vernet – Résidence Le Parc Florentin – bât. E 03200 VICHY - T:04.70.97.47.77

1. DEFINITION DE L'OPERATION

1.1. OBJET

La présente étude de faisabilité a pour but de définir un budget, pour les travaux suivant :

- Aménagement d'une grange pour stockage

NOTA : Les prestations énumérées ci-dessous sont sous réserve d'avis du bureau de contrôle, de la commission de sécurité, du coordonnateur SPS et d'un bureau d'étude structure.

Les prestations et les montants des travaux peuvent subir des modifications suivant les observations des différents bureaux et commissions nommées ci-dessus.

DEMOLITION - GROS OEUVRE

Sécurité de chantier

Démolition et évacuation du plancher bois, compris poutres, solives, poteaux.

Dépose et évacuation des portes d'accès.

Démolition du dallage existant, évacuation des gravats.

Démolition du mur de refend maçonné, évacuation des gravats

Bouchement des ouvertures existantes (hors portes)

Décapage du sol à l'intérieur de la grange

Réalisation d'un dallage en béton, compris forme en tout-venant, dallage en béton armé

Fouille en tranchée extérieures pour alimentation électrique compris fourreaux

Tuyaux PVC pour évacuation des condensats.

Réalisation d'un mur de soutènement à l'aplomb de la rampe existante d'accès à la porte de la grange.

MONTANT HT 71 000, 00 € HT

SERRURERIE - PORTE SECTIONNELLE

Fourniture et pose d'une porte à 2 vantaux en acier laqué, dimensions 1.52 x 1.92 ht environ.

Fourniture et pose d'une porte sectionnelle, manoeuvre manuelle, dimensions 2.46 x 3.01 ht environ.

MONTANT HT 7 500, 00 € HT

ELECTRICITE

Points lumineux et prise de courant dans Grange, Atelier, Cave

Projecteur détecteur de mouvements à l'extérieur,

attente alimentation pour groupe extérieur

Points lumineux et alimentation en attente pour tableau de contrôle, chambres froides 1-2 et 3.

Ligne d'alimentation partant du comptage EDF

dans la grange n°1 Jusqu'au tableau général.

Fourniture et pose d'un tableau de protection.

Réalisation prise de terre, etc

MONTANT HT 8 000, 00 € HT

RECAPITULATION

DEMOLITION - GROS OEUVRE	71 000, 00 € HT
SERRURERIE - PORTE SECTIONNELLE	7 500, 00 € HT
ELECTRICITE	8 000, 00 € HT

MONTANT HT	86 500, 00 € HT
TVA 20%	17 300, 00 € HT

MONTANT TTC	103 800, 00 € HT